

Költségvetés Pilisborosjenő

Sor	Búza utca (326. hrsz.)	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen
	Út,- és vízelvezetés felújítás				
1.	Földkiemelés, pályaszerkezet vtg-nak megfelelően (a kiemelt föld elszállítása 10 km-en belül az Önkormányzat által biztosított helyre)	346,8	m ³		
2.	Úttükör készítés tömörítéssel	680,0	m ²		
3.	35 cm 0-80-as zúzottkő vagy betondarálék útalap	238,0	m ³		
4.	5 cm 0-20-as kiékelő zúzalék vagy betondarálék	34,0	m ³		
5.	3 cm ágyazat	680,0	m ²		
6.	8 cm szürke térburkolat (hullámkő vagy behaton forma)	680,0	m ²		
7.	Kiemelt szegély 25x25x15 cm-es elemekből (szürke)	0,0	fm		
8.	Süllyesztett szegély 40x20x15 cm-es elemekből (szürke)	680,0	fm		
9/a.	Vízelvezetés dupla soros vápa kialakítása K szegéllyel (25x25x15 cm-es szürke)	151,0	fm		
9/b.	Opcionális Vízelvezetés folyókával	151,0	fm		
	Járdák				
10.	Földkiemelés, pályaszerkezet vtg-nak megfelelően (a kiemelt föld elszállítása 10 km-en belül az Önkormányzat által biztosított helyre)	0,0	m ³		
11.	Járdatükör készítés tömörítéssel	0,0	m ²		
12.	15 cm 0-80-as zúzottkő vagy betondarálék útalap	0,0	m ³		
13.	5 cm 0-20-as kiékelő zúzalék vagy betondarálék	0,0	m ³		
14.	3 cm ágyazat	0,0	m ²		
15.	6 cm térburkolat (hullámkő vagy behaton forma)	0,0	m ²		
16.	Kerti szegély 100x20x5 cm-es elemekből	0,0	fm		
17.	Padkarendezés 10 cm vtg.kőzúzalékkal	0,0	m ²		
18.	Padka és tereprendezés helyszíni földből szegélyek mellett	210,0	m ²		
	Nettó összesen:				
	27 % Afa				
	Bruttó összesen:				
